ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Број 02-3706
Дана 5. 11. 2026 год.
КРАГУЈЕВАЦ

ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ

Адреса: Лицеја Кнежевине Србије 1А 34000 Крагујевац, Србија Телефон: +381 034 6100195 e-mail: iit@uni.kg.ac.rs https://iit.ac.rs/

Институт за информационе технологије у Крагујевцу позива Вас да доставите понуду за извођење радова на сервисирању и поправци:

1. **Fan coil уређаја, у складу са неисправностима утврђеним и описаним у приложеном сервисном извештају.**
   Предмет радова обухвата:
   a. Демонтажу постојећег вентила, испоруку и монтажу новог вентила са електропокретачем на fan coil уређају у просторији број 25 – 1 комад.
   b. Демонтажу постојећих вентила, испоруку и монтажу нових вентила са електропокретачима на fan coil уређајима у просторијама број 16, 22, 39, 41 и 42 – 5 комада.
   c. Замену мотора вентилатора на fan coil уређају у просторији број 42 – 1 комад.
2. **Сервисирање и контрола исправности девет (9) клима комора.**
   Предмет радова обухвата сервисирање, чишћење и проверу исправности елемената укупно девет (9) клима комора, и то:
   a. Демонтажу 56 комада постојећих филтера из клима комора, њихово детаљно чишћење и поновну монтажу.
   b. Испоруку и уградњу 22 комада нових филтера за ваздух у клима коморе у којима филтери до сада нису били инсталирани. Филтери су у власништву корисника.
   c. Демонтажу, чишћење и поновну монтажу укупно 22 хватача нечистоћа на клима коморама.
   d. Детаљно чишћење и усисавање унутрашњости свих девет (9) клима комора.
   e. Дефектажу и проверу исправности рада клапни у укупно 18 клима комора, односно припадајућих система клапни.
   f. Дефектажу и проверу исправности рада вентилатора у укупно 34 клима коморе, односно вентилаторске јединице.
   g. Достављање извештаја о стању и исправности свих контролисаних елемената клима комора, са описом утврђених неисправности и предлогом потребних даљих активности и евентуалних поправки или замене делова.

INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY KRAGUJEVAC
Address: Liceja Knezevine Srbije 1A, 34000 Kragujevac, Serbia
Phone: +381 34 6100195 e-mail: iit@uni.kg.ac.rs https://iit.ac.rs

ИНСТИТУТ ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
КРАГУЈЕВАЦ

Адреса: Лицеја Кнежевине Србије 1А 34000 Крагујевац, Србија Телефон: +381 034 6100195 e-mail: iit@uni.kg.ac.rs https://iit.ac.rs/

Молимо Вас да понуда обухвати све трошкове неопходне за реализацију наведених радова, укључујући испоруку резервних делова, демонтажу постојећих и монтажу нових делова, као и проверу исправности уређаја након извршених радова.

Понуда треба да садржи спецификацију радова, количине, јединичне цене, укупне цене по позицијама и укупну вредност понуде, са посебно исказаним порезима, уколико се обрачунавају.

Такође је потребно навести рок за извођење радова, рок важења понуде, услове плаћања и гарантни рок за уграђене делове и изведене радове.

Понуду је потребно доставити електронским путем на адресу: iit@uni.kg.ac.rs, најкасније до 12.11.2026 у 12:00 часова.

У прилогу достављамо сервисни извештај ради утврђивања стања уређаја и припреме понуде. Молимо Вас да понуду доставите електронским путем на адресу iit@uni.kg.ac.rs, најкасније до 12.11.2026 у 12:00 часова.

Унапред захваљујемо на сарадњи.

INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY KRAGUJEVAC
Address: Liceja Knezevine Srbije 1A, 34000 Kragujevac, Serbia
Phone: +381 34 6100195 e-mail: iit@uni.kg.ac.rs https://iit.ac.rs

Remtech
Construction Service d.o.o.

INSTITUT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Liceja Kneževine Srbije 1a, 34000 Kragujevac
Za Dalibora Nikolić

PREDMET: Izveštaj o izvršenom servisu fan coila uređaja

Dostavljamo vam izveštaj o izvršenom servisu 63 komada fan coil uređaja, koji je obavljen u periodu od 14.09. do 16.09.2026 godine.
Servis fan coila podrazumeva sledeće aktivnosti :

- Čišćenje filtera fan coil-a
- Provera ispravnosti rada uređaja
- Provera rada ventilatora
- Vizuelni pregled uređaja u cilju utvrđivanja eventualnih nedostataka
- Dijagnostika eventulanog kvara,
- Otkljanjanje neispravnosti uređaja ukoliko je to moguće bez zamene rezervnih delova

Izvršeno je čišćenje filtera I pregled na 63 uređaja, I tom prilikom je izvršeno ozračivanje 20 fan coil uređaja.

U toku pregleda ispravnosti rada uređaja uočeni su sledeći nedostatci i kvarovi:

- Neispravnost cetvorokrakih ventila na fen coil-u na I spratu u prostorijama br., 16, 22, 25.
- Neispravnost cetvorokrakih ventila na fen coil-u na II spratu u prostorijama br. 39, 41,42.

Prilikom servisa izvršeno odblokiranje ovih ventila osim u prostoriji br.25 gde to nije bilo moguće.
Predlazemo da se izvrši promena svih pomenutih ventila u navedenim prostorijama jer smatramo da je moguće da se u skorije vreme blokiraju ponovo.

- Neispravnost elektromotora na fan coli-u na II spratu u prostoriji br.42.
  Utvrđen je bučan rad ventilatora, nakon čega je pokušana popravka (podmazivanje) bezuspešno.
  Zbog konstrukcije samog elektromotora i nemogućnosti njegovog otvaranja i servisa predlažemo zamenu ovog ventilatora.

- Neispravnost Termostata na I spratu ispred prostorije br.24.
  Predlažemo da se izvrši ispitivanje instalacije između fan coil-a i termostata.

- Nedostatak termostata u prostoriji gde se nalaze UPS uređaji.
  Predlažemo nabavku i montažu termostata

- Na I spratu su vratima odvojeni termostat i fan coil.
  Predlažemo izmeštanje Termostata

Remtech Construction Service d.o.o.
RCS DOO
Bul. Despota Stefana 70/2, 11108 Beograd
e-mail: office@remtech.rs
Matični broj: 21281697, PIB: 109994870
Račun : 265-1110310006360-28 Raiffeisen banka

Remtech
Construction Service d.o.o.

Ovom prilikom moramo da vam ukažemo na neophodne stručne predradnje koje moraju da se izvrše kako bi ceo sistem ispravno obavljao funkciju u letnjem i u zimskom periodu.

- **Oprati i ošistiti saća na čilerima. Primećene su naslage prljavština koje sprečavaju pravilan rad čilera.**
- **Pronaći skupljače nečistoća na hidroinstalacijama i izvršit njihovo čišćenje.**
- **Pokrenuti rad svih 9 komora za recilkulaciju vazduha, izvršiti njihovo podešavanje za ubacivanje svešeg vazduha, pokrenuti hlašenje I grejanje u njma I izvršiti čišćenje njihovih filtera.**
- **Pokrenuti rad toplotnih pumpi, proveriti njihovu ispravnost, očistiti hvatače nečistoća i pokrenuti grejanje Sistema preko njih.**
- **Izvršiti proveru kotlarnice sa gasnim kotlovima, očistiti skupljače nečistoća, proveriti protok gasa (ukoliko ima gasa) I pokrenuti kotlove.**

Shodno celokupnoj situaciji na terenu i kompleksnosti celog sistema, stručan tim kompanije Remtech Construction Service vam stoji na raspolaganju za sva pitanja i sugestije.

Srdačan Pozdrav,

Beograd, 18.09.2026. godina

REMTECH
CONSTRUCTION SERVICE DOO

Dušan Relić

REMTECH CONSTRUCTION SERVICE DOO BEOGRAD

Remtech Construction Service d.o.o.
RCS DOO
Bul. Despota Stefana 70/2, 11108 Beograd
e-mail: office@remtech.rs
Matični broj: 21281697, PIB: 109994870
Račun : 265-1110310006360-28 Raiffeisen banka